

przedmiar robót dla zadania pn.: "Przebudowa drogi dojazdowej w m.Wólka Abramowicka - ulica Mieczykowa"

L.p.		opis	jednostka miary	ilość		
1.	kalk. własna	<i>Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym</i>	m	233		
2.	kalk. własna	<i>Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej - odhumusowanie o grubości do 15cm wraz z częściowym wykorzystaniem materiału do wykonania półki ziemnej o szerokości 0,5m za nowo wykonanym poboczem z destruktu asfaltowego</i>	m2	200		
3.	kalk. własna	<i>Wykopy oraz przekopy o gł. 20cm wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. łyzki 0,25m3w gruncie kat. II-IV z transportem mas ziemnych na odl. do 10km - korytowanie pod nową konstrukcję</i>	m3	10		
4.	kalk. własna	<i>Wykopy oraz przekopy o gł. do 10cm wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. łyzki 0,25m3w gruncie kat. II-IV z transportem mas ziemnych na odl. do 2km - rozebranie istniejącego utwardzenia drogi gminnej wraz z wykorzystaniem materiału pod nową konstrukcją - korekta niewielety</i>	m3	18		
5.	kalk. własna	<i>Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. łyzki 0,25m3w gruncie kat. II-IV z transportem mas ziemnych na odl. do 2km - wykonanie nasypu pod nową konstrukcję z materiału Zamawiającego</i>	m3	10		
6.	kalk. własna	<i>Wykonanie warstwy podbudowy z gruntu sabilizowanego cementem metodą na miejscu o grubości warstwy 25cm szerokości 4,0m i wytrzymałości Rm = 2,5MPa plus łuki 2xR10 oraz nawrotka 90m2</i>	m2	1065		
7.	kalk. własna	<i>Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa 0/31,5 o grubości warstwy 10cm i szer. 4,0m plus łuki 2xR10 oraz nawrotka 90m2</i>	m2	1198		
8.	kalk. własna	<i>Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 11W o gr. 3 cm. o szer. 3,1m plus łuki 2xR10 oraz nawrotka 90m2</i>	m2	855,3		
9.	kalk. własna	<i>Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 8S o gr. 3 cm. o szer. 3m plus łuki 2xR10 oraz nawrotka 90m2</i>	m2	832		
10.	kalk. własna	<i>Wykonanie poboczy z destruktu asfaltowego o grubości warstwy 6 cm i szerokości 0,5m</i>	m2	233		
11.	kalk. własna	<i>Dwukrotne skropienie emulsją asfaltową nawierzchni pod warstwy bitumiczne</i>	m2	1687,3		
12.	kalk. własna	<i>regulacja wysokościowa istniejących zjazdów indywidualnych 3 szt. w tym 1 skrzyżowanie 30m2</i>	m2	90		
13.	kalk. własna	<i>Ustawienie oznakowania stałej organizacji ruchu (3 x rurka, plus 1xA-7, 1xD-4a, 1xA-30, 1xT-0)</i>	kpl.	1		
14.	kalk. własna	<i>przebrukowanie istniejących zjazdów indwiywulanych z kostki brukowej</i>	m2	0		
15.	kalk. własna	<i>Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. łyzki 0,25m3w gruncie kat. II-IV z transportem mas ziemnych na odl. do 10km - wykonanie wykopu pod dren francuski w km 0+220</i>	m3	12		
16.	kalk. własna	<i>Uzupełnienie wykopu kruszywem o frakcji 32/64 - dren francuski w km 0+220</i>	m3	12		