

PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH				
Przebudowa ul. Kasztanowej w zakresie budowy chodnika w miejscowości Kalinówka na dz. 16/7, 17/3, 17/5, 18/12, 18/31, 20/16, 20/17, 20/21, 20/23, 24/8, 24/9, 401, 501/3, 538/6 jedn. ew. 060905 2 Głusk. obr. 7 – Kalinówka. gm. Głusk				
L.p.	Nr Specyfikacji Technicznej CPV	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
I. ROBOTY DROGOWE				
1.	D 01.00.00 CPV:45111000-8:	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,508
	D-01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu		
1.2	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość 15 cm	m ²	1320,33
	D-01.02.04	Roboty rozbiórkowe		
1.3	D-01.02.04	Rozbiórka istniejącej nawierzchni z kruszywa	m ²	45,31
1.4	D-01.02.04	Rozbiórka ogrodzenia stalowego, wraz z przestawieniem	m	43,49
1.5	D-01.02.04	Rozbiórka istniejącej nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej	m ²	41,06
1.6	D-01.02.04	Rozbiórka istniejących konstrukcji warstw nawierzchni pod zjazdami z kostki brukowej betonowej	m ²	41,06
1.7	D-01.02.04	Rozbiórka istniejących krawężników	m	12,13
1.8	D-01.02.04	Rozbiórka istniejących obrzeży	m	16,37
1.9	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych	m ²	28,42
1.10	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki do utylizacji we własnym zakresie	m ³	9,94
2.	D-02.00.00 CPV:45111200-0	ROBOTY ZIEMNE CPV: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne		
	D-02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych		
2.1	D-02.01.01	Wykopy wykonane mechanicznie w gruncie kat. I-V wraz z transportem urobku na odkład (zgodnie z tabelą robót ziemnych)	m ³	149,69
2.2	D-02.01.01	Wykopy wykonane mechanicznie w gruncie kat. I-V z transportem urobku w nasyp wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp (zgodnie z tabelą robót ziemnych)	m ³	21,12
	D-02.03.01	Wykonanie nasypów		
2.3	D-02.03.01	Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntu kat. I-IV z transportem urobku na nasyp wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp (zgodnie z tabelą robót ziemnych)	m ³	15,13
3.	D-04.00.00 CPV:45233000-9	PODBUDOWY CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
	D-04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża		
3.1	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne (zjazd) w gruncie kat. II-VI, na śr. głębokość 46 cm	m ²	307,62
3.2	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne (chodnik) w gruncie kat. II-VI, na śr. głębokość 24 cm	m ²	785,70
	D-04.05.00	Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem		
3.3	D-04.05.01	Wykonanie podbudowy pomocniczej i ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem o C3/4≤6 MPa gr. 15 cm (chodnik)	m ²	785,70
3.4	D-04.05.01	Wykonanie podbudowy pomocniczej i ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem o C3/4≤6 MPa gr. 15 cm (zjazd)	m ²	307,62
3.5	D-04.05.01	Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej cementem o C5/6 MPa gr. 20 cm (zjazd)	m ²	307,62
4.	D-05.00.00 CPV:45233000-9	NAWIERZCHNIE CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej		
4.1	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, warstwa ścieralna, gr. 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 3 cm (chodnik)	m ²	785,70
4.2	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, warstwa ścieralna, gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 3 cm (zjazd)	m ²	307,62
5.	D-06.00.00 CPV:45233000-9	ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
	D-06.01.01	Umocnienia powierzchniowe skarp, rowów i ścieków		
5.1	D-06.01.01	Humusowanie z obsianiem zielenców mieszaną traw	m ²	191,78
6.	D-07.00.00 CPV:45233000-9	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
	D-07.01.01	Oznakowanie poziome		
6.1	D-07.01.01	Oznakowanie poziome, Linia P-12 – do odmalowania	m ²	3,00
6.2	D-07.01.01	Oznakowanie poziome, P-10 – do odmalowania	m ²	12,00
7.	D-08.00.00 CPV:45233000-9	ELEMENTY ULIC CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
	D-08.01.01	Krawężniki betonowe		
7.1	D-08.01.01	Ułożenie krawężników betonowych (leżący) o wym. 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z bet. C 12/15:	mb	160,83
7.2	D-08.01.01	Ułożenie krawężników betonowych o wym. 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z bet. C 12/15:	mb	16,92
7.3	D-08.01.01	Ułożenie krawężników betonowych żanizowanych o wym. 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z bet. C 12/15:	mb	9,57
	D-08.03.01	Obrzeża betonowe		

7.4	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 8x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej:	mb	932,16
7.5	D-08.03.01	Ustawienie palisady betonowej o wym. 16,5x16,5x100 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z bet. C12/15	mb	16,56