

przedmiar robót dla zadania pn.: "Przebudowa drogi dojazdowej w m. Dominów - ulica Brylantowa na dz. 128/2, 128/13 i 129/17"

L.p.		opis	jednostka miary	ilość		
1.	kalk. własna	<i>Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym</i>	m	272		
2.	kalk. własna	<i>Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej - odhumusowanie o grubości do 5cm wraz z częściowym wykorzystaniem materiału do wykonania półki ziemnej o szerokości 0,5m za nowo wykonanym poboczem z destruktu asfaltowego</i>	m2	272		
3.	kalk. własna	<i>Wykopy oraz przekopy o gł. 20cm wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. łyzki 0,25m3w gruncie kat. II-IV z transportem mas ziemnych na odl. do 10km - korytowanie pod nową konstrukcję</i>	m3	4		
4.	kalk. własna	<i>Wykopy oraz przekopy o gł. do 10cm wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. łyzki 0,25m3w gruncie kat. II-IV z transportem mas ziemnych na odl. do 2km - rozebranie istniejącego utwardzenia drogi gminnej wraz z wykorzystaniem materiału pod nową konstrukcją - korekta niewielety</i>	m3	37,5		
5.	kalk. własna	<i>Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. łyzki 0,25m3w gruncie kat. II-IV z transportem mas ziemnych na odl. do 2km - wykonanie nasypu pod nową konstrukcję z materiału Zamawiającego</i>	m3	4		
6.	kalk. własna	<i>Wykonanie warstwy podbudowy z gruntu sabilizowanego cementem metodą na miejscu o grubości warstwy 25cm szerokości 4,5m i wytrzymałości Rm = 2,5MPa plus łuki 4xR10</i>	m2	1310		
7.	kalk. własna	<i>Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa 0/31,5 o grubości warstwy 10cm i szer. 4,5m plus łuki 4xR10</i>	m2	1310		
8.	kalk. własna	<i>Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 11W o gr. 3 cm. o szer. 3,6m plus łuki 4xR10</i>	m2	1065,2		
9.	kalk. własna	<i>Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 8S o gr. 3 cm. o szer. 3,5m plus łuki 4xR10</i>	m2	1038		
10.	kalk. własna	<i>Wykonanie poboczny z destruktu asfaltowego o grubości warstwy 6 cm i szerokości 0,5m</i>	m2	272		
11.	kalk. własna	<i>Dwukrotne skropienie emulsją asfaltową nawierzchni pod warstwy bitumiczne</i>	m2	2103,2		
12.	kalk. własna	<i>regulacja wysokościowa istniejących zjazdów indywidualnych destruktem asfaltowym</i>	m2	140		
13.	kalk. własna	<i>Ustawienie oznakowania stałej organizacji ruchu (4 x rurka, 2xD-46, 4xD-47)</i>	kpl.	1		
14.	kalk. własna	<i>przebrukowanie istniejących zjazdów indywyiyulanych z kostki brukowej</i>	m2	65		
15.	kalk. własna	<i>Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. łyzki 0,25m3w gruncie kat. II-IV z transportem mas ziemnych na odl. do 10km - wykonanie wykopu pod dren francuski</i>	m3	15		
16.	kalk. własna	<i>Uzupełnienie wykopu kruszywem o frakcji 32/64 - dren francuski</i>	m3	15		
17.	kalk. własna	<i>regulacja wysokościowa włączów studni kanalizacji sanitarnej</i>	szt.	7		
18.	kalk. własna	<i>regulacja wysokościowa skrzynek zasuw wodociągowych</i>	szt.	6		
			razem			