

przedmiar robót dla zadania pn.: "Przebudowa drogi dojazdowej w m. Kalinówka - ulica Różana"

L.p.		opis	jednostka miary	ilość		
1.	kalk. własna	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	m	371		
2.	kalk. własna	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej - odhumusowanie o grubości do 5cm wraz z częściowym wykorzystaniem materiału do wykonania półki ziemnej o szerokości 0,5m za nowo wykonanym poboczem z destruktu asfaltowego	m2	371		
3.	kalk. własna	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa 0/31,5 o grubości warstwy 5cm i szer. 4,5m plus łuki 4xR10	m2	1669,5		
4.	kalk. własna	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 11W o gr. 3 cm. o szer. 4,1m plus łuki 4xR10	m2	1607,1		
5.	kalk. własna	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 8S o gr. 3 cm. o szer. 4,0m plus łuki 4xR10	m2	1570		
6.	kalk. własna	Wykonanie poboczy z destruktu asfaltowego o grubości warstwy 6 cm i szerokości 0,5m	m2	371		
7.	kalk. własna	Dwukrotne skropienie emulsją asfaltową nawierzchni pod warstwę bitumiczne	m2	3177,1		
8.	kalk. własna	regulacja wysokościowa istniejących zjazdów indywidualnych destruktem asfaltowym	m2	130		
9.	kalk. własna	Ustawienie oznakowania stałej organizacji ruchu (4 x rurka, 2xD-46, 4xD-47)	kpl.	1		
10.	kalk. własna	przebrukowanie istniejących zjazdów indywyiyulanych z kostki brukowej	m2	35		
11.	kalk. własna	regulacja wysokościowa wjazdów studni kanalizacji sanitarnej	szt.	13		
		razem				