

przedmiar robót dla zadania pn.: "Remont drogi gminnej nr 112475L w m. Ćmiłów - ulica Rumiankowa"

L.p.		opis	jednostka miary	ilość		
1.	kalk. własna	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	m	192		
2.	kalk. własna	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej - odhumusowanie o grubości do 15cm wraz z częściowym wykorzystaniem materiału do wykonania półki ziemnej o szerokości 0,5m za nowo wykonanym poboczem z destruktu asfaltowego	m2	192		
3.	kalk. własna	Wykopy oraz przekopy o gł. 20cm wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. łyzki 0,25m3w gruncie kat. II-IV z transportem mas ziemnych na odl. do 10km - korytowanie pod nową konstrukcję	m3	10		
4.	kalk. własna	Wykopy oraz przekopy o gł. do 10cm wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. łyzki 0,25m3w gruncie kat. II-IV z transportem mas ziemnych na odl. do 2km - rozebranie istniejącego utwardzenia drogi gminnej wraz z wykorzystaniem materiału pod nową konstrukcją - korekta niewielety	m3	57		
5.	kalk. własna	Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. łyzki 0,25m3w gruncie kat. II-IV z transportem mas ziemnych na odl. do 2km - wykonanie nasypu pod nową konstrukcję z materiału Zamawiającego	m3	10		
6.	kalk. własna	Wykonanie warstwy podbudowy z gruntu sabilizowanego cementem metodą na miejscu o grubości warstwy 25cm szerokości 4,0m i wytrzymałości Rm = 2,5MPa plus łuki 4xR10 oraz rozjazd 90m2	m2	944		
7.	kalk. własna	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa 0/31,5 o grubości warstwy 10cm i szer. 4,0m plus łuki 4xR10 oraz rozjazd 90m2	m2	944		
8.	kalk. własna	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 11W o gr. 3 cm. o szer. 3,1m plus łuki 4xR10 oraz rozjazd 90m2	m2	771,2		
9.	kalk. własna	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 8S o gr. 3 cm. o szer. 3m plus łuki 4xR10 oraz rozjazd 90m2	m2	752		
10.	kalk. własna	Wykonanie poboczy z destruktu asfaltowego o grubości warstwy 6 cm i szerokości 0,5m	m2	192		
11.	kalk. własna	Dwukrotne skropienie emulsją asfaltową nawierzchni pod warstwy bitumiczne	m2	1523,2		
12.	kalk. własna	regulacja wysokościowa istniejących zjazdów indywidualnych destruktem asfaltowym w tym 1 skrzyżowanie 30m2	m2	190		
13.	kalk. własna	Ustawienie oznakowania stałej organizacji ruchu (6 x rurka, 2xD-1, 4xA-7,)	kpl.	1		
14.	kalk. własna	przebrukowanie istniejących zjazdów indwiywiyulanych z kostki brukowej	m2	60		
15.	kalk. własna	Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. łyzki 0,25m3w gruncie kat. II-IV z transportem mas ziemnych na odl. do 10km - wykonanie wykopu pod dren francuski w km 0+020	m3	6		
16.	kalk. własna	Uzupełnienie wykopu kruszywem o frakcji 32/64 - dren francuski w km 0+020	m3	6		
17.	kalk. własna	regulacja wysokościowa włączów studni kanalizacji sanitarnej	szt.	2		
18.	kalk. własna	regulacja wysokościowa skrzynek zasuw wodociągowych	szt.	4		
		razem				