

przedmiar robót dla zadania pn.: "Przebudowa drogi dojazdowej w m. Kazimierzówka - ulica Cienista na dz. 160/12"						
L.p.		opis	jednostka miary	ilość		
1.	kalk. własna	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	m	349		
2.	kalk. własna	Rozbiórka nawierzchni z płyt żelbetonowych o wymiarach 300x100x15 wraz z ich odwozem na plac składowy zlokalizowany 2km od terenu budowy - 65 sztuk. Materiał z rozbiórki stanowi własność Zamawiającego	m2	195		
3.	kalk. własna	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej - odhumusowanie o grubości do 5cm wraz z częściowym wykorzystaniem materiału do wykonania półki ziemnej o szerokości 0,5m za nowo wykonanym poboczem z destruktu asfaltowego	m2	349		
4.	kalk. własna	Wykopy oraz przekopy o gł. 20cm wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25m3w gruncie kat. II-IV z transportem mas ziemnych na odl. do 10km - korytowanie pod nową konstrukcję w miejscu istniejących płyt betonowych oraz korekta przebiegu istniejącego utwardzenia (poszerzenie)	m3	87,6		
5.	kalk. własna	Wykopy oraz przekopy o gł. do 10cm wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25m3w gruncie kat. II-IV z transportem mas ziemnych na odl. do 2km - rozebranie istniejącego utwardzenia drogi gminnej wraz z wykorzystaniem materiału pod nową konstrukcj - korekta niewylety	m3	7,5		
6.	kalk. własna	Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25m3w gruncie kat. II-IV z transportem mas ziemnych na odl. do 2km - wykonanie nasypu pod nową konstrukcję z piasku pod wykonanie stabilizacji cementowo piaskowej metodą na miejscu	m3	87,6		
7.	kalk. własna	Wykonanie warstwy podbudowy z gruntu sabilizowanego cementem metodą na miejscu o grubości warstwy 25cm szerokości 3,5m i wytrzymałości Rm = 2,5MPa plus łuki 2xR10	m2	1439		
8.	kalk. własna	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa 0/31,5 o grubości warstwy 10cm i szer. 3,5m plus łuki 2xR10	m2	1439		
9.	kalk. własna	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 11W o gr. 3 cm. o szer. 3,1m plus łuki 2xR10	m2	1124,9		
10.	kalk. własna	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 8S o gr. 3 cm. o szer. 3,0m plus łuki 4xR10	m2	1090		
11.	kalk. własna	Wykonanie poboczy z destruktu asfaltowego o grubości warstwy 6 cm i szerokości 0,5m	m2	349		
12.	kalk. własna	Dwukrotne skropienie emulsją asfaltową nawierzchni pod warstwy bitumiczne	m2	2214,9		
13.	kalk. własna	regulacja wysokościowa istniejących zjazdów indywidualnych i rozjazdów dróg wewnętrznych destruktem asfaltowym	m2	80		
14.	kalk. własna	Ustawienie oznakowania stałej organizacji ruchu (3 x rurka, plus 1xA-7, 1xD-4a, 1xA-30, 1xT-0	kpl.	1		
15.	kalk. własna	odmulenie istniejących rowów z darniny i namułu	mb	180		
			razem			