

przedmiar robót dla zadania pn.: "Przebudowa drogi dojazdowej w m. Wilczopole na dz. 115/18, 166,172"

L.p.		opis	jednostka miary	ilość		
1.	kalk. własna	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	m	121		
2.	kalk. własna	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej - odhumusowanie o grubości do 15cm wraz z częściowym wykorzystaniem materiału do wykonania półki ziemnej o szerokości 0,5m za nowo wykonanym poboczem z destruktu asfaltowego	m2	120		
3.	kalk. własna	Wykopy oraz przekopy o gł. 20cm wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. łyzki 0,25m3w gruncie kat. II-IV z transportem mas ziemnych na odl. do 10km - korytowanie pod nową konstrukcję	m3	20		
4.	kalk. własna	Wykopy oraz przekopy o gł. do 10cm wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. łyzki 0,25m3w gruncie kat. II-IV z transportem mas ziemnych na odl. do 2km - rozebranie istniejącego utwardzenia drogi gminnej wraz z wykorzystaniem materiału pod nową konstrukcją - korekta niewielety	m3	20		
5.	kalk. własna	Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. łyzki 0,25m3w gruncie kat. II-IV z transportem mas ziemnych na odl. do 2km - wykonanie nasypu pod nową konstrukcję z materiału Zamawiającego	m3	20		
6.	kalk. własna	Wykonanie warstwy podbudowy z gruntu sabilizowanego cementem metodą na miejscu o grubości warstwy 25cm szerokości 3,5m i wytrzymałości Rm = 2,5MPa plus łuki 2R10	m2	466,5		
7.	kalk. własna	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa 0/31,5 o grubości warstwy 10cm i szer. 4,5m plus łuki 2xR10	m2	466,5		
8.	kalk. własna	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 11W o gr. 3 cm. o szer. 3,1m plus łuki 2xR10	m2	418,1		
9.	kalk. własna	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S o gr. 3 cm. o szer. 3,5m plus łuki 4xR10	m2	509,5		
10.	kalk. własna	Wykonanie poboczy z destruktu asfaltowego o grubości warstwy 6 cm i szerokości 0,5m	m2	121		
11.	kalk. własna	Dwukrotne skropienie emulsją asfaltową nawierzchni pod warstwy bitumiczne	m2	927,6		
12.	kalk. własna	regulacja wysokościowa istniejących zjazdów indywidualnych destruktem asfaltowym	m2	30		
			razem			