

przedmiar robót dla zadania pn.: "Przebudowa drogi dojazdowej w m. Dominów na dz. 126/11 i 127/1"

L.p.		opis	jednostka miary	ilość		
1.	kalk. własna	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	m	272		
2.	kalk. własna	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej - odhumusowanie o grubości do 15cm wraz z częściowym wykorzystaniem materiału do wykonania półki ziemnej o szerokości 0,5m za nowo wykonanym poboczem z destruktu asfaltowego	m2	272		
3.	kalk. własna	Wykopy oraz przekopy o gł. 20cm wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. łyzki 0,25m3w gruncie kat. II-IV z transportem mas ziemnych na odl. do 10km - korytowanie pod nową konstrukcję	m3	20		
4.	kalk. własna	Wykopy oraz przekopy o gł. do 10cm wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. łyzki 0,25m3w gruncie kat. II-IV z transportem mas ziemnych na odl. do 2km - rozebranie istniejącego utwardzenia drogi gminnej wraz z wykorzystaniem materiału pod nową konstrukcją - korekta niewielety	m3	75		
5.	kalk. własna	Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. łyzki 0,25m3w gruncie kat. II-IV z transportem mas ziemnych na odl. do 2km - wykonanie nasypu pod nową konstrukcję z materiału Zamawiającego	m3	20		
6.	kalk. własna	Wykonanie warstwy podbudowy z gruntu sabilizowanego cementem metodą na miejscu o grubości warstwy 25cm szerokości 4,5m i wytrzymałości Rm = 2,5MPa plus łuki 4xR10	m2	1310		
7.	kalk. własna	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa 0/31,5 o grubości warstwy 10cm i szer. 4,5m plus łuki 4xR10	m2	1310		
8.	kalk. własna	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 11W o gr. 3 cm. o szer. 3,6m plus łuki 4xR10	m2	1065,2		
9.	kalk. własna	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S o gr. 3 cm. o szer. 3,5m plus łuki 4xR10	m2	1038		
10.	kalk. własna	Wykonanie poboczny z destruktu asfaltowego o grubości warstwy 6 cm i szerokości 0,5m	m2	272		
11.	kalk. własna	Dwukrotne skropienie emulsją asfaltową nawierzchni pod warstwy bitumiczne	m2	2103,2		
12.	kalk. własna	regulacja wysokościowa istniejących zjazdów indywidualnych destruktem asfaltowym	m2	130		
13.	kalk. własna	Ustawienie oznakowania stałej organizacji ruchu (4 x rurka, 2xD-46, 4xD-47)	kpl.	1		
14.	kalk. własna	przebrukowanie istniejących zjazdów indywyiyulanych z kostki brukowej	m2	45		
15.	kalk. własna	Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. łyzki 0,25m3w gruncie kat. II-IV z transportem mas ziemnych na odl. do 10km - wykonanie wykopu pod dren francuski	m3	15		
16.	kalk. własna	Uzupełnienie wykopu kruszywem o frakcji 32/64 - dren francuski	m3	15		
17.	kalk. własna	regulacja wysokościowa włączów studni kanalizacji sanitarnej	szt.	16		
18.	kalk. własna	regulacja wysokościowa skrzynek zasuw wodociągowych	szt.	11		
1.	kalk. własna	prog zwalniający liniowy bitumiczny o wym. 3,5m x 1,2m x 0,06m wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym (2 rurki, 2xA-11, 2xB-33 (30), 2xT-1 (20m)).	kpl	1		
			razem			