
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Rozbiórka sieci oświetleniowej obejmująca słupy linii napowietrznej oświetleniowej, linię napowietrzną oświetleniową, szafki oświetlenia drogowego
w ramach zadania:
"Budowa oświetlenia drogowego drogi gminnej nr 107102L w m. Kazimierzówka gm. Głusk"

ADRES INWESTYCJI: Kazimierzówka gm. Głusk

NAZWA INWESTORA: Gmina Głusk

ADRES INWESTORA: ul. Rynek 1
20 - 388 Dominów

DATA OPRACOWANIA: 2025-05-19

Projektant
mgr inż. Zbigniew Kargol
upr. LUB/0037/POOE/14
bez ograniczeń w zakresie
projektowania, sup. instalacji
i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
2025-05-19

Data zatwierdzenia

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ROZBIÓRKI

Rozbiórka sieci oświetleniowej obejmująca słupy linii napowietrznej oświetleniowej, linię napowietrzną oświetleniową, szafki oświetlenia drogowego

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ROZBIÓRKI					
Rozbiórka sieci oświetleniowej obejmująca słupy linii napowietrznej oświetleniowej, linię napowietrzną oświetleniową, szafki oświetlenia drogowego					
1	45232210-7	Demontaż linii napowietrznej nN 0,4 kV - Tabela nr 1			
1 d.1	KNNR 9 0901-08	Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych z ustojami	szt		
		9	szt	9,000	
				RAZEM	9,000
2 d.1	KNNR 9 0901-11	Demontaż słupów żelbetowych linii NN rozkracznych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1	KNNR 9 0902-04	Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - trzon kabłąkowy z izolatorem na słupie stojącym	szt		
		10	szt	10,000	
				RAZEM	10,000
4 d.1	KNNR 9 0903-04	Demontaż przewodów izolowanych linii NN o przekroju do 95 mm ² z przeznaczeniem na złom	km/1 prze w.		
		0,465	km/1 prze w.	0,465	
				RAZEM	0,465
5 d.1	KNNR 9 1005-03	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku	kpl		
		6	kpl	6,000	
				RAZEM	6,000
6 d.1	KNNR 9 1002-07	Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze 30-50 kg mocowanych na słupie lub ścianie	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
2	45232210-7	Demontaż linii napowietrznej nN 0,4 kV - Tabela nr 2			
7 d.2	KNNR 9 0901-08	Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych z ustojami	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
8 d.2	KNNR 9 0901-11	Demontaż słupów żelbetowych linii NN rozkracznych	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
9 d.2	KNNR 9 0902-04	Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - trzon kabłąkowy z izolatorem na słupie stojącym	szt		
		14 + 4	szt	18,000	
				RAZEM	18,000
10 d.2	KNNR 9 0903-04	Demontaż przewodów izolowanych linii NN o przekroju do 95 mm ² z przeznaczeniem na złom	km/1 prze w.		
		0,515	km/1 prze w.	0,515	
				RAZEM	0,515
11 d.2	KNNR 5 0401-04 analogia	Szafka oświetlenia drogowego - demontaż	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
12 d.2	KNNR 9 1005-03	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku - oprawy do ponownego wykorzystania	kpl		
		7	kpl	7,000	

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ROZBIÓRKI

Rozbiórka sieci oświetleniowej obejmująca słupy linii napowietrznej oświetleniowej, linię napowietrzną oświetleniową, szafki oświetlenia drogowego

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	7,000
13 d.2	KNNR 9 1002-07	Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze 30-50 kg mocowanych na słupie lub ścianie	szt		
		7	szt	7,000	
				RAZEM	7,000
3	45232210-7	Demontaż linii napowietrznej nN 0,4 kV - Tabela nr 3			
14 d.3	KNNR 9 0901-08	Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych z ustojami	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.3	KNNR 9 0902-04	Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - trzon kabłąkowy z izolatorem na słupie stojącym	szt		
		17	szt	17,000	
				RAZEM	17,000
16 d.3	KNNR 9 0903-04	Demontaż przewodów izolowanych linii NN o przekroju do 95 mm ² z przeznaczeniem na złom	km/1 prze w.		
		0,531	km/1 prze w.	0,531	
				RAZEM	0,531
17 d.3	KNNR-W 9 1013-03	Demontaż szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej i oświetlenia zewnętrznego o masie do 100 kg	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
18 d.3	KNNR 9 1005-03	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku - oprawy do ponownego wykorzystania	kpl		
		10	kpl	10,000	
				RAZEM	10,000
19 d.3	KNNR 9 1002-07	Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze 30-50 kg mocowanych na słupie lub ścianie	szt		
		10	szt	10,000	
				RAZEM	10,000